

СОГЛАСОВАНО:

15.07.2021

УТВЕРЖДАЮ:

2021 г.

МБОУ КСОШ №4, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодлинск, пр-т Ленинского комсомола, 24

2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18/04-21-ЛСР
(локальная смета)

на Ремонт лестницы главного входа здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 18/04-21-АС

Сметная стоимость

3331,111 тыс. руб.

строительных работ

1264,905 тыс. руб.

прочих

1511,020 тыс. руб.

Средства на оплату труда

467,243 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

1055,9 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16

Наружные работы

1	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,051	204,7	204,7					10,44	10,44			22,82	1,16	
2	ТЕР09-06-001-02	Демонтаж аппарели (Прыжок от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к рас.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 т конструк ций	0,054	483,88	348,78	135,1	1,25			26,13	18,83	7,3	0,07	35,553	1,92	
3	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструк ций	0,01812	4581,65	722,9	3858,85	254,94			83,02	13,1	69,92	4,62	77,12	1,41	
4	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,125	2711,23	677,82	2033,41	104,06			338,9	84,73	254,17	13,01	68,26	8,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг (ограждения)	100 м решетки	0,09 9/100	570,51	432,32	21,62			51,35	38,91	1,96		47,3	4,26	
Внутренние работы																
6	5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,425 42,5/100	989,43	673,16	316,27	23,36		420,51	286,1	134,41	9,93	74,3	31,58	
7	1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06 6/100	2387,17	1653,15	734,02	43,95		143,23	99,19	44,04	2,64	179,3	10,76	
8	1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,8052 13,426/100	331,6	331,6				267	267			36,28	29,21	
Раздел 2. Монтажные работы																
Наружные работы																
9	001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 Бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0223 (0,85+1,30)/100	8790,08	1614,6	2902,41	267,48		1980,17	36,01	64,72	5,96	180	4,01	
10	0061	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2,275 -Ф4,р1	791,27					-1800,14						
11	0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,4076 1,38+1,02	976,82					1374,97						
12	0552	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)	м3	0,967 0,85+1,02	1742,46					1510,71						
13	015-10	Армирование подстилающих слоев и набетоннок	1 т	0,0762 76,2/1000	10959,79	128,8	65,7	2,38		835,14	9,81	5,01	0,18	12,64	0,96	
14	0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0762 -Ф3,р1	10273					-782,8						
15	0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0,0762 76,2/1000	10290,24					784,12						
16	002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстила ющего слоя	1,35	249,36	33,96	40,88	3,32		336,64	45,71	55,19	4,48	3,41	4,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	-1,62 -0,6р/1	138,62					-224,56						
18	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1,62 Ф6,р/1	177,56					287,65						
19	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (ограждения)	1 т конструк ции	0,061728 9,6*43/1000	1608,59	350,24	1141,91	83,98		99,3	21,62	70,49	5,18	32,37	2	
20	Прайс СК Сириус	Металлическое ограждение ОР1, ОР2	м	9,6	1122,57 66991,29м					10776,67						
21	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (МАТ=0 к рас.) ельно	100 м	0,097 9,7/100	141,94	141,94				13,77	13,77			16,64	1,61	
22	Прайс ООО"Сиб Век"	Деформационный шов АКВАСТОП ДШВ-35/050	м	12	254,53 15181,29м					3054,36						
23	Прайс лист Леруа Мерлен	Экструдированный пенополистирол 50 мм Темит 590х1190 мм 0,7 м²	шт	6	38,56 23071,29м					231,36						
24	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 штукату риваемо й поверхн ости	0,051 5,1/100	11071,09	1372,27	67,86	20,87		564,63	69,99	3,46	1,06	129,95	6,63	
25	ТЕРР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	10,91 (87,5+21,6)/10	46,16	27,94				503,61	304,83			2,71	29,57	
26	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,064 106,4/100	185,09	180,66	3,86	0,15		196,94	192,22	4,11	0,16	16,32	17,36	
27	Прайс лист Леруа Мерлен	Бетонконтакт Ceresit СТ19 15 кг	кг	21,28 106,4/5	15,85 1418151,29м					337,29						
28	ТЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (МАТ=0 к рас.)	100 м2 облицов анной поверхно сти	0,706 70,6/100	3390,68	3330,4	60,28	19,19		2393,82	2351,26	42,56	13,55	307,8	217,31	

15.07.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	Прайс лист ООО «Иннофор Ма»	С3-облицовочный элемент плита рельеф «волна» 600*770*19	шт	156	192,82 1150мм/шт					30079,92						
30	ТЕР15-01-038-01 Применит ельно	Облицовка ступеней гранитными плитами (Мат-о к раск.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,358 35,8 / 100	24096,77	16133	7963,77	2199,7		8626,64	5775,61	2851,03	787,49	1300	465,4	
31	Прайс лист ООО «Иннофор Ма»	Накладки на ступени из гранитно-кварцевого композита "волна" 1540*380*190	шт	74	551,64 380мм/шт					40821,36						
32	Прайс лист ООО «Иннофор Ма»	Затирочная смесь 2,5 кг	шт	15	496,31 2960мм/шт					7444,65						
33	Прайс лист ООО «Иннофор Ма»	Финишное покрытие кремень 5 кг	шт	7	1333 7950мм/шт					9331						
34	Прайс лист ООО «Иннофор Ма»	Пигмент железоксидный	шт	35	16,77 100мм/шт					586,95						
35	Прайс лист Девуа Мерлен	Клей для плитки LITOLEX K80, 25 кг	шт	148	129,95 775мм/шт					19232,6						
Внутренние отделочные работы																
36	ТЕР15-02-020-01	Штукатурка цементно-перезитовым раствором по камню и бетону	100 м2 штукату риваемо и поверхно сти	0,479 47,9 / 100	4340,02	904,38	147,15	68,9		2078,87	433,2	70,48	33	84,68	40,56	

15.07.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ										467242,68						
Накладные расходы										433788,02						
Сметная прибыль										210834,88						
НДС 20%										555185,15						
ВСЕГО по смете										3331110,91					1055,9	

Составил: _____ Е. И. Мотрошилова
(должность, подпись, расшифровка)