

_____ 2020 г.

_____ 2020 г.

МБОУ КСОШ №4

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 151-05-21-с
(локальная смета)

на Ремонтные работы по восстановлению отмстки (остатки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в. 17-05-21-6
Сметная стоимость строительных работ _____ 2286,828 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 566,173 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1526,95 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2021г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием | | | | |
|------|--------------------------------|--|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------|----|----|----|
| | | | | всего | эксплуатационная | в т.ч. эксплуатационная | в т.ч. эксплуатационная | на единицу | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы

Отмстка

ремонтно-восстановительные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|----------------|--------|-------|--------|
| 1 | ТЕР01-02-005-02 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЭП=36,53; ЗМ=9,83; ЗЛМ=36,53; МАТ=4,97 | 0,3882 388,20/1/100 | 10682,51 5361,14 | 5321,37 1467,78 | | 4147 | 2081 | 2066 570 | | 14,96 | 5,81 |
| 2 | ТЕР08-01-004-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Боковая изоляция стен, фундаментах глиной (1 м3 изолирующего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЭП=36,53; ЗМ=9,83; ЗЛМ=36,53; МАТ=4,97 | 116,46 | 4349,68 2634,54 | 782,37 234,52 | 932,77 | 506564 | 306819 | 91115 27312 | 108630 | 8,04 | 936,34 |

ГРАНД-Смета 2020. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------|--------|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 3 | ТЕР08-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство основания под фундаменты гравийного (1 М3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЗМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97 | 58,23 | 2195,46 857,72 | 620,57 185,94 | 717,17 | 127842 | 49945 | 36136 10827 | 41761 | 2,5 | 145,58 |
| 4 | 408-0111 | Гравий для строительных работ марка Др. 16, фракция 20-40 мм (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЗМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97 | -74,53 | 612,65 | | 612,65 | -45661 | | | -45661 | | |
| 5 | ТСЦ-408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЗМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97 | 58,23 | 850,67 | | 850,67 | 49535 | | | 49535 | | |
| 6 | ТЕРр61-1-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (100 М2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЗМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97 | 0,402 40,2/100 | 19782,92 14796,84 | 232,18 347,4 | 4753,9 | 7953 | 5948 | 93 140 | 1912 | 42,37 | 17,03 |
| 7 | ТЕРр61-28-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (100 М2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЗМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97 | 0,402 40,2/100 | 64727,01 26738,13 | 227,07 | 37761,81 | 26020 | 10749 | 91 | 15180 | 81,6 | 32,8 |
| 8 | ТЕР08-01-003-07 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 М2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЗМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97 | 1,941 194,1/100 | 15047,66 8472,4 | 945,84 | 5629,42 | 29208 | 16445 | 1836 | 10927 | 21,2 | 41,15 |
| 9 | ТЕР11-01-015-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (100 М2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЗМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97 | 3,89 38,9/100 | 27036,1 13498,93 | 2480,31 1263,57 | 11056,86 | 105170 | 52511 | 9648 4915 | 43011 | 40,43 | 157,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------|--------|-------|--------------|--------|-------|--------|
| 10 | ТЕР11-01-015-02 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 ф (до 10 см) (100 м2 покрытия) (до толщины 10см ПЗ=14 (ОЗГ=14; ЗМ=14 к раск; ЗЛМ=14; МАТ=14 к раск.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗГ=36,53; ЗМ=9,83; ЗЛМ=36,53; МАТ=4,97 | 3,89 38,9/0,1/100 | 37485,77 5564,25 | 1278,49 1442,2 | 30643,03 | 145820 | 21645 | 4973 5610 | 119202 | 18,66 | 64,81 |
| 11 | ТЕР06-01-067-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Железнение поверхности (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗГ=36,53; ЗМ=9,83; ЗЛМ=36,53; МАТ=4,97 | 3,89 38,9/0,1/100 | 12321,67 11686,68 | 51,51 | 583,48 | 47931 | 45461 | 200 | 2270 | 28,9 | 112,42 |
| 12 | ТЕР06-01-015-10 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Армирование подстилающих слоев и набегонок (отмостки) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗГ=36,53; ЗМ=9,83; ЗЛМ=36,53; МАТ=4,97 | 1,037696 4,84*214,4/1000 | 58854,38 4705,06 | 645,83 86,94 | 53503,49 | 61073 | 4882 | 670 90 | 55521 | 12,64 | 13,12 |
| 13 | 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗГ=36,53; ЗМ=9,83; ЗЛМ=36,53; МАТ=4,97 | -0,0291 | 79784,11 | | 79784,11 | -2322 | | | -2322 | | |
| 14 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А- I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗГ=36,53; ЗМ=9,83; ЗЛМ=36,53; МАТ=4,97 | -1,038 | 47447,45 | | 47447,45 | -49250 | | | -49250 | | |
| 15 | ТСЦ-204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗГ=36,53; ЗМ=9,83; ЗЛМ=36,53; МАТ=4,97 | 0,8576 4*214,4/1000 | 42179,74 | | 42179,74 | 36173 | | | 36173 | | |
| 16 | ТСЦ-204-0033 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗГ=36,53; ЗМ=9,83; ЗЛМ=36,53; МАТ=4,97 | 0,8576 4*214,4/1000 | 16394,69 | | 16394,69 | 14060 | | | 14060 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|------------------------|----------------------|-------|---|------|------|------|----|------|---------|
| 17 | ТЕР01-01-111-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 (устройство водоотводных канав) (1000 м2 спланированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36.53; ЗМ=9.83; ЗПМ=36.53; МАТ=4.97 | 0,0072 36*0,20/1000 | 30998,26 30998,26 | | | 223 | 223 | | | 86,5 | 0,62 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Перевозка мусора | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Миррегон от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера ОЗП=32; ЗМ=22,55; ЗПМ=32 | 15 | 79,6 | 79,6 | | 1194 | 1194 | 1194 | | | 1526,95 |
| 19 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр. Миррегон от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера ОЗП=32; ЗМ=22,55; ЗПМ=32 | 15 | 87,04 | 87,04 | | 1306 | 1306 | 1306 | | | 2500 |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Перевозка мусора | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Перевозка мусора | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета 2020.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|----------------|
| | Сметная прибыль | | | | | | 295218 | | | | | |
| | НДС 20% от 1905690 | | | | | | 381138 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 2286828 | | | | | 1526,95 |

Составил: Главный специалист ОПК КМУ СМЗ: _____ Иванова С.Р.
 (должность, подпись, расшифровка)