



*e-mail: info@altepro.ru*

*сайт: altepro.ru*

*тел.: +73912092948*

## **АЛЬТЕРНАТИВА**

*Является членом СРО "Союзпроект"*

*рег. номер СРО-П-018-19082009*

*Зарегистрированы в реестре за номером СРО-242*

*МБОУ КСОШ №4 по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, пр-т Ленинского Комсомола, 24*

*Ремонт лестницы главного входа здания МБОУ КСОШ №4*

## **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

*Локальный сметный расчет стоимости строительства*

*шифр 18/04-21-ЛСР*



e-mail: info@altepro.ru

сайт: altepro.ru

тел.: +73912092948

## АЛЬТЕРНАТИВА

Является членом СРО "Союзпроект"

рег. номер СРО-П-018-19082009

Зарегистрированы в реестре за номером СРО-242

МБОУ КСОШ №4 по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск, пр-т Ленинского Комсомола, 24

Ремонт лестницы главного входа здания МБОУ КСОШ №4

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Локальный сметный расчет стоимости строительства

шифр 18/04-21-ЛСР

Главный инженер проекта

А.Н.Попов

Директор

Д.В.Федюков



15.07.2021

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

МБОУ КСОШ №4, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр-т Ленинского комсомола, 24

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18/04-21-ЛСР**  
(локальная смета)

на Ремонт лестницы главного входа здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 18/04-21-АС

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3331,111 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 1264,905 тыс. руб.

прочих \_\_\_\_\_ 1511,020 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 467,243 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1055,9 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>																
Наружные работы																
1	<b>ТЕР46-02-009-02</b>	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,051 5,1 / 100	204,7	204,7				10,44	10,44			22,82	1,16	
2	<b>ТЕР09-06-001-02</b>	Демонтаж аппарели (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 т конструкций	0,054 54/1000	483,88	348,78	135,1	1,25		26,13	18,83	7,3	0,07	35,553	1,92	
3	<b>ТЕРр68-12-5</b>	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,01812 (21,3*0,04+0,96) / 100	4581,65	722,8	3858,85	254,94		83,02	13,1	69,92	4,62	77,72	1,41	
4	<b>ТЕРр68-14-1</b>	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,125 12,5 / 100	2711,23	677,82	2033,41	104,06		338,9	84,73	254,17	13,01	68,26	8,53	

15.07.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	<b>ТЕРп59-3-1</b>	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг (ограждения)	100 м решетки	0,09 <i>9 / 100</i>	570,51	432,32	21,62			51,35	38,91	1,95		47,3	4,26	
Внутренние работы																
6	<b>ТЕРп63-7-5</b>	Разборка облицовки стен из керамических глазурированных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,425 <i>42,5 / 100</i>	989,43	673,16	316,27	23,36		420,51	286,1	134,41	9,93	74,3	31,58	
7	<b>ТЕРп56-9-1</b>	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06 <i>6 / 100</i>	2387,17	1653,15	734,02	43,95		143,23	99,19	44,04	2,64	179,3	10,76	
8	<b>ТЕРп56-10-1</b>	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,8052 <i>(13,42*6) / 100</i>	331,6	331,6				267	267			36,28	29,21	
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>																
Наружные работы																
9	<b>ТЕР06-01-001-01</b>	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0223 <i>(0,85+1,38) / 100</i>	87900,08	1614,6	2902,41	267,48		1960,17	36,01	64,72	5,96	180	4,01	
10	<b>ТСЦ-401-0061</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2,275 <i>-Ф4.p1</i>	791,27					-1800,14						
11	<b>ТСЦ-401-0066</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,4076 <i>1,38*1,02</i>	976,82					1374,97						
12	<b>ТСЦ-401-0552</b>	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)	м3	0,867 <i>0,85*1,02</i>	1742,46					1510,71						
13	<b>ТЕР06-01-015-10</b>	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0762 <i>76,2/1000</i>	10959,79	128,8	65,7	2,38		835,14	9,81	5,01	0,18	12,64	0,96	
14	<b>ТСЦ-204-0100</b>	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0762 <i>-Ф3.p1</i>	10273					-782,8						
15	<b>ТСЦ-204-0020</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0,0762 <i>76,2/1000</i>	10290,24					784,12						
16	<b>ТЕР11-01-002-01</b>	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1,35	249,36	33,86	40,88	3,32		336,64	45,71	55,19	4,48	3,41	4,6	

15.07.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТСЦ-408-0122</b>	Песок природный для строительных работ средний	м3	-1,62 <i>-Ф6,р1</i>	138,62					-224,56						
18	<b>ТСЦ-408-0200</b>	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1,62 <i>Ф6,р1</i>	177,56					287,65						
19	<b>ТЕР09-03-029-01</b>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ограждения)	1 т конструкций	0,061728 <i>9,6*6,43/1000</i>	1608,59	350,24	1141,91	83,98		99,3	21,62	70,49	5,18	32,37	2	
20	<b>Прайс СК Сириус</b>	Металлическое ограждение Ог1, Ог2	м	9,6	1122,57 <i>6695/1,2/Им</i>					10776,67						
21	<b>ФЕР11-01-049-01</b> <i>Применительно</i>	Укладка металлического накладного профиля (порога) <i>(МАТ=0 к расх.)</i>	100 м	0,097 <i>9,7/100</i>	141,94	141,94				13,77	13,77			16,64	1,61	
22	<b>Прайс ООО"Сиб Век"</b>	Деформационный шов АКВАСТОП ДШВ-35/050	м	12	254,53 <i>1518/1,2/Им</i>					3054,36						
23	<b>Прайс лист Леруа Мерлен</b>	Экструдированный пенополистирол 50 мм Thermit 590x1190 мм 0.7 м²	шт	6	38,56 <i>230/1,2/Им</i>					231,36						
24	<b>ТЕР15-02-036-01</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,051 <i>5,1/100</i>	11071,09	1372,27	67,86	20,87		564,63	69,99	3,46	1,06	129,95	6,63	
25	<b>ТЕРр53-14-1</b> <i>Применительно</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	10,91 <i>(87,5+21,6)/10</i>	46,16	27,94				503,61	304,83			2,71	29,57	
26	<b>ТЕР15-04-006-04</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,064 <i>106,4/100</i>	185,09	180,66	3,86	0,15		196,94	192,22	4,11	0,16	16,32	17,36	
27	<b>Прайс лист Леруа Мерлен</b>	Бетонконтакт Ceresit СТ19 15 кг	кг	21,28 <i>106,4/5</i>	15,85 <i>1418/15/1,2/Им</i>					337,29						
28	<b>ТЕР15-01-016-02</b>	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен <i>(МАТ=0 к расх.)</i>	100 м2 облицованной поверхности	0,706 <i>70,6/100</i>	3390,68	3330,4	60,28	19,19		2393,82	2351,26	42,56	13,55	307,8	217,31	

15.07.2021


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	Прайс лист ООО «Инноформа»	С3-облицовочный элемент плита рельеф «волна» 600*770*19	шт	156	192,82 1150/Им/НДС					30079,92						
30	ТЕР15-01-038-01 Применительно	Облицовка ступеней гранитными плитами (МАТ=0 к расх.)	100 м2 поверхности облицовки	0,358 35,8 / 100	24096,77	16133	7963,77	2199,7		8626,64	5775,61	2851,03	787,49	1300	465,4	
31	Прайс лист ООО «Инноформа»	Накладки на ступени из гранитно-кварцевого композита "волна" 1540*380*190	шт	74	551,64 3290/Им/НДС					40821,36						
32	Прайс лист ООО «Инноформа»	Затирочная смесь 2.5 кг	шт	15	496,31 2960/Им/НДС					7444,65						
33	Прайс лист ООО «Инноформа»	Финишное покрытие кремний 5 кг	шт	7	1333 7950/Им/НДС					9331						
34	Прайс лист ООО «Инноформа»	Пигмент железоксидный	шт	35	16,77 100/Им/НДС					586,95						
35	Прайс лист Леруа Мерлен	Клей для плитки LITOFLEX K80, 25 кг	шт	148	129,95 775/Им/НДС					19232,6						
Внутренние отделочные работы																
36	ТЕР15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,479 47,9 / 100	4340,02	904,38	147,15	68,9		2078,87	433,2	70,48	33	84,68	40,56	

15.07.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕР15-01-019-05</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (МАТ=0 к расх.)	100 м2 поверхности облицовки	0,479 <i>47,9 / 100</i>	1743	1686,12	56,88	19,29		834,9	807,65	27,25	9,24	159,67	76,48	
38	<b>Прайс лист Керамик центр «Cersanit»</b>	Керамогранит Монблан коричнево-сер 01 КГ глаз v2 400x400 (1-й сорт)	м2	47,9	142,19 <i>848/Им/НДС</i>					6810,9						
39	<b>Прайс лист Леруа Мерлен</b>	Клей для плитки LITOFLEX K80, 25 кг	шт	14	129,95 <i>775/Им/НДС</i>					1819,3						
40	<b>ТЕР10-01-047-02</b>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	0,8052 <i>(13,42*6) / 100</i>	209170,44	1256,59	747,46	7,73		168424,04	1011,81	601,85	6,22	124,91	100,58	
41	<b>ТСЦ-203-8084</b>	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-80,52 <i>-Ф2.р1</i>	1970,88					-158695,26						
42	<b>Прайс лист ООО "Компани я Гефест"</b>	Входная группа СИАЛ КРТ74	шт	6	26007,29 <i>930645/6/Им/НДС</i>					156043,74						
Доставка материалов																
43		Доставка Плит и ступеней СЗ		1	31857,81 <i>190000/Им/НДС</i>					31857,81						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										349091,65	11891,79	4307,94	896,79		1055,9	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										2131302,86	434482,95	42347,06	32759,73		1055,9	
Накладные расходы										433788,02						
Сметная прибыль										210834,88						
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы										1264905,46					1055,9	
Итого Прочие затраты										1511020,3						
Итого										2775925,76					1055,9	
В том числе:																
Материалы										1654472,85						
Машины и механизмы										42347,06						

15.07.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										467242,68						
										433788,02						
										210834,88						
										555185,15						
										<b>3331110,91</b>					<b>1055,9</b>	

Составил:  Е. И. Мотрошилова  
(должность, подпись, расшифровка)